

ZESTAWIENIE DREWNA

Lp	Nazwa	grubość [cm]	szerokość [cm]	długość [cm]	ilość [szt.]	objętość [m3]
1	Nawierzchnia	5,0	160,0	1149	1	0,919
2	belki podłużne na dźwigarach stalowych	10	10	1149	2	0,230
3	belki poprzeczne	10	10	255	6	0,153
4	balustrada					
5	słupki na kładce	10	10	110	12	0,132
6	słupki na dojściu	10	10	180	4	0,072
7	pochwyty(obiekt + dojścia)	10	10	1385	2	0,277
8	wypełnienie (obiekt + dojścia)	10	10	1385	2	0,277
9	krzyżulce przy słupkach na obiekcie	10	10	66	12	0,079
					RAZEM	2,14