
KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy do ofertowania)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Kolejowej 7 w Iłowej
ADRES INWESTYCJI : Iłowa ul. Kolejowa
INWESTOR : Gmina Iłowa
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$
Narzuty wspólne działów
Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % $R+Kp(R), S+Kp(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 31	Wymiana pokrycia dachu budynku przychodni						
2	32 - 41	Wymiana pokrycia daszków lukarn ,mansard i docieplenie pomieszczeń poddasza						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Wymiana pokrycia dachu budynku przychodni				
d.1	1 KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych i kolanek pvc	m	41.6		
d.1	2 KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej	m	78.6		
d.1	3 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ,okapów,kołnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	19.8		
d.1	4 KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m	72.8		
d.1	5 KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - pionowe pręty instalacji odgromowej	m	51		
d.1	6 KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki	m ²	367.2		
d.1	7 KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii pvc jednowarstwowa układana na sucho - zabezpieczenie połaci na czas robót remontowych	m ²	440.6		
d.1	8 KNNR 2 0604-02	Folia paroprzepuszczalna zbrojona przymocowana do konstrukcji połaci	m ²	367.2		
d.1	9 KNR 4-01 0414-10	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm - łaty o wym. 40x60 mm , impregnowane 3x- owad., grzybob., ogniowo .	m ²	367.2		
d.1	10 KNR 4-01 0414-09 analogia	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką - montaż kontrłat o wym. 20x50mm, impregnowane Do R,M,S - wsp.0,4 Krotność = 0.4	m ²	367.2		
d.1	11 KNR 4-01 0414-09	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką - nadbicie listew. klinów wyrównujących dach - analogia	m ²	59.3		
d.1	12 kalk. własna	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji między krokwiami pod wylazy	m	5.6		
d.1	13 KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m Krotność = 1.5	szt.	2		
d.1	14 KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących - 2 kominy z cegły pełnej	m ³	3.2		
d.1	15 KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2ceg.	m ³	3.2		
d.1	16 KNR 2-02 0120-09 analogia	Dodatek za zbrojenie ścian kominów	m ²	11.4		
d.1	17 KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy tytan cynk - kominy,wylazy ,kołnierze lukarn i mansard	m ²	18.8		
d.1	18 KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynkowo - tytanowej	m	72.2		
d.1	19 KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynkowo-tytanowej	szt.	4		
d.1	20 KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z cynkowo - tytanowej	m	41.6		
d.1	21 KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - wylazy kominarskie 60x60 cm	szt	2		
d.1	22 KNR 2-02 0508-02	Plotek zabezpieczający ze stali ocynkowanej - analogia, kolor czerwony	m	51		
d.1	23 KNR 2-02 0504-05	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną , karpiówka ceramicz. w łuskę, w kolorze czerwonym	m ²	367.2		
d.1	24 KNR 4-01 0415-03	Montaż ław kominarskich o dł. 0,8 m, komplet	szt.	2		
d.1	25 KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką	m	72.8		
d.1	26 KNR 5-08 0615-04	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.12mm	m	51		
d.1	27 KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	720		
d.1	28	Czas pracy rusztowań (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)				
d.1	29 KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³	14.8		
d.1	30 KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 3	m ³	14.8		
d.1	31 Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³	14.8		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Wymiana pokrycia daszków lukarn ,mansard i docieplenie pomieszczeń poddasza				
32	KNR 4-01 0519-d.2 04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	65.8		
33	KNR 4-01 0519-d.2 05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2	m ²	65.8		
34	KNR 4-01 0535-d.2 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	8.3		
35	KNR 4-01 0414-d.2 11	Wymiana balików drewnianych 7x7 cm - okalające daszki , impregnowane i bejcowane	m	44.2		
36	KNR 0-17 2609-d.2 02	Przyklejenie wełny mineralnej półtwardej gr.5 cm do połączeń daszków	m ²	65.8		
37	KNR 0-17 2609-d.2 04 analogia	Przymocowanie wełny mineralnej j/w gr 5 cm za pomocą dybli plastikowych - docieplenie daszków	szt.	264		
38	KNR 2-02 0507-d.2 01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z tytanocynku - daszki poddasza	m ²	11.1		
39	KNR 2 0507-d.2 02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową - daszki	m ²	65.8		
40	KNR 2-02 0509-d.2 01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm- z blachy z tytanocynku	m	37.6		
41	KNR 2-02 0511-d.2 01	Rury spustowe okrągłe o śr. 6 cm- z blachy z tytanocynku	m	8.2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: