

# KOSZTORYS OFERTOWY ( "ślepy" do ofertowania )

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie  
ADRES INWESTYCJI : Wieś Szczepanów Gmina Łłowa  
INWESTOR : Gmina Łłowa  
ADRES INWESTORA : ul. Stefana Żeromskiego 27 68-120 Łłowa  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : budowlano - instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....  
DATA OPRACOWANIA : .....

Stawka roboczogodziny : .....  
Poziom cen : .....

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

.....

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 6	Roboty budowlane rozbiórkowe						
2	7 - 9	Izolacja ścian zewnętrznych sali głównej						
3	10 - 25	Remont podłoża i posadzek sali głównej i sceny						
4	26 - 35	Scanka działowa z drzwiami: wydzielenie powierzchni szatni i wejścia						
5	36 - 37	Stołarka okienna z pvc						
6	38 - 45	Obudowa stropu drewnianego						
7	46 - 51	Wentylacja sali głównej						
8	52 - 52	Remont pieców kaflowych						
9	53 - 71	Remont pokrycia dachowego						
10	72 - 105	Remont pomieszczenia przygotowalni						
11	106 - 115	Malowanie i wyprawy szpachlarskie						
12	116 - 127	Remont elewacji budynku						
13	128 - 165	Remont pomieszczenia sanitarnego WC						
14	166 - 174	Remont instalacji elektrycznych						
15	175 - 179	Wyposażenie sali						
16	180 - 186	Remont zbiornika na ścieki						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								
W tym:								
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								
<b>Podatek VAT</b>								

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie</b>						
1		<b>Roboty budowlane rozbiórkowe</b>				
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie podłóg drewnianych sali głównej ze złożeniem materiału z rozbiórki w stopy przy budynku	m <sup>2</sup>	170.4		
d.1	<b>0439-01</b>					
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie legarów podłogowych: sala główna	m	312.1		
d.1	<b>0439-03</b>					
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie podłóg drewnianych ze schodkami : scena	m <sup>2</sup>	16.80		
d.1	<b>0439-01</b>					
4	<b>KNR 4-01 0429-04</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych, z odniesieniem materiałów z rozbiórek na zewnątrz	m <sup>2</sup>	171.90		
d.1	<b>analogia</b>					
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej dla otworów okiennych: otwór w przygotowalni	m <sup>3</sup>	0.45		
d.1	<b>0331-03</b>					
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej dla otworów okiennych: otwory od podwórza i wc	m <sup>3</sup>	2.4		
d.1	<b>0331-03</b>					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Izolacja ścian zewnętrznych sali głównej</b>				
7 d.2	<b>KNR-W 4-01 0701-04</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	57.6		
8 d.2	<b>KNR 0-40 0204- 05</b>	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. do 2 cegieł ; otwory 20 mm wiercone z jednej strony co 20 cm	m	52.6		
9 d.2	<b>KNR 0-40 0210- 01 analogia</b>	Wykonanie tynków renowacyjnych wykonywane ręcznie do wysokości 120 cm od podłoża	m <sup>2</sup>	57.6		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>Remont podłoża i posadzek sali głównej i sceny</b>				
10 d.3	<b>KNR 2-02 1101-07</b>	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym: pospółka o grubości średnio 25 cm	m <sup>3</sup>	41.40		
11 d.3	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym: beton B10 gr.10 cm	m <sup>3</sup>	16.6		
12 d.3	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome posadzkowe na sucho - jedna warstwa gr.5 cm	m <sup>2</sup>	165.7		
13 d.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe: sala główna 2x	m <sup>2</sup>	165.7		
14 d.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej paroszczelnej: scena 1x	m <sup>2</sup>	16.8		
15 d.3	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro: sala	m <sup>2</sup>	165.7		
16 d.3	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	165.7		
17 d.3	<b>KNR 2-02 1111-01</b> <b>analogia</b>	Wykonanie parkietu dębowego ułożonego na podłożu betonowym z wykończeniem: sala 6,20x11,75	m <sup>2</sup>	72.85		
18 d.3	<b>KNR 2-02 1118-08</b> <b>analogia</b>	Posadzki z płytek gresowych drewnopodobnych ; płytki 20x40 cm układane na klej metodą zwykłą 165,70 - ( 72,85+4,5+1,8)=86,55	m <sup>2</sup>	86.55		
19 d.3	<b>KNR 0-12 1119-01</b>	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m	45.1		
20 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Kątownik mosiężny na połączeniu płytek i parkietu	m	23.5		
21 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż blachy żaroodpornej pod piecami , z wykończeniem 3x1,50m2	m <sup>2</sup>	4.5		
22 d.3	<b>KNR-W 2-02 0406-01</b> <b>analogia</b>	Legary : ułożenie wzmocnienia stropu na scenie poprzez belki o wym. 7x12 cm 12x0,07x0,12x3=	m <sup>3</sup> drew.	0.3		
23 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Pokrycie legarów sceny płytą OSB 25mm	m <sup>2</sup>	16.8		
24 d.3	<b>NNRNKB 202 1136-01</b> <b>analogia</b>	Posadzka gotowa sceny z deski barlineckiej dębowej lakierowanej , z cokolikami drewnianymi	m <sup>2</sup>	16.8		
25 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Schody dostawiane do sceny o wysokości 45 cm	kpl	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Ścanka działowa z drzwiami: wydzielenie powierzchni szatni i wejścia</b>				
26 d.4	<b>KNR 2-02 0201-01</b>	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m: pod ścianę działową o wym.30 x25cm	m <sup>3</sup>	0.9		
27 d.4	<b>KNR-W 2-02 0127-03</b>	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	24.1		
28 d.4	<b>KNR 2-02 0126-02</b> <b>analogia</b>	Otwory na drzwi w ścianach murowanych . z bloczków : otwory na drzwi o wym.160 x 207cm	szt	2		
29 d.4	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-fabrykowanych L19	m	17.6		
30 d.4	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i ościeżach	m <sup>2</sup>	62.60		
31 d.4	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianie działowej , z osadzeniem narożników na górnych krawędziach	m <sup>2</sup>	62.6		
32 d.4	<b>KNR 0-14 2010-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jedno-warstwowe 100 - 101: 4 ścianki o wym. 2,25x2,65	m <sup>2</sup>	21.9		
33 d.4	<b>KNR-W 2-02 1024-01</b>	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone, z ościeżnicą obejmującą do 15 cm i okuciami	m <sup>2</sup>	3.25		
34 d.4	<b>analiza indywidualna</b>	Drzwi wewnętrzne 80 cm konfekcjonowane ze wzmocnioną płytą i ościeżnicą regulowaną do 12 cm i okuciami ( klamka i zamek )	szt	4		
35 d.4	<b>analiza indywidualna</b>	Oblistwowanie ścianek działowych deską heblowaną o wysokości 10 cm	m	62.1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>Stolarka okienna z pvc</b>				
36 d.5	<b>KNNR 7 0701-03</b>	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2: okno o wym.90x120 cm jednodelne rozwieralno- uchylne z matową szybą zespoloną , z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>	1.1		
37 d.5	<b>KNNR 7 0701-05</b>	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2: okna łukowe o wym. 130 x270 cm ; z szybą matową i z obróbką osadzenia: od podwórza i w wc	m <sup>2</sup>	10.50		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6		<b>Obudowa stropu drewnianego</b>				
38 d.6	<b>KNR-W 4-01 0631-01</b>	Oczyszczenie i impregnacja ogniochronna i bakteriobójcza belek stropu	m <sup>2</sup>	147		
39 d.6	<b>KNR-W 2-02 0612-03</b>	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho , z krzyżowym zamontowaniem drutów nośnych do belek - jedna warstwa sala główna	m <sup>2</sup>	171.9		
40 d.6	<b>KNR-W 2-02 0612-04</b>	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwą :10 cm	m <sup>2</sup>	171.9		
41 d.6	<b>KNR 0-14 2012-03</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	188.7		
42 d.6	<b>KNR 0-14 2012-04</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m <sup>2</sup>	188.7		
43 d.6	<b>KNR 4-01 0420-02 analogia</b>	Wykonanie poziomej kładki technicznej na belkach stropodachu o wum.200 x 1400 cm, z desek 19 nmm	m <sup>2</sup>	28		
44 d.6	<b>analiza indywidualna</b>	Wykonanie wyłazu w stropodachu o wym. 90x90 cm	szt	1		
45 d.6	<b>KNR 2-02 1612-02</b>	Rusztowania ramowe warszawskie 6 m	m <sup>2</sup>	152		



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
7		<b>Wentylacja sali głównej</b>				
46 d.7	<b>KNR 4-01 0322-02</b> <b>analogia</b>	Obsadzenie kratki wentylacyjnych sufitowych o średnicy 20cm	szt.	4		
47 d.7	<b>KNR 2-02 1215-05</b>	Nawietrzaki podokienne o wymiarach 50x7 cm	szt.	7		
48 d.7	<b>analiza indywidualna</b>	Przewody wentylacyjne z rur Spiro 200mm, obłożone wełną mineralną 5 cm i płytami gipsowo kartonowymi: wentylacja grawitacyjna	m	9.6		
49 d.7	<b>KNR 2-17 0152-02</b>	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr.do 200 mm	szt.	4		
50 d.7	<b>KNR 2-17 0149-03</b>	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 315 mm, w układach kanałowych	szt.	1		
51 d.7	<b>KNR 2-17 0205-01</b>	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 315 mm , z kompletnym podłączeniem ( kratka i przewód)	szt.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
8		<b>Remont pieców kaflowych</b>				
52 d.8	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1002-03</b> <b>analogia</b>	Naprawa pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi	szt.	3		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
9		<b>Remont pokrycia dachowego</b>				
53 d.9	<b>KNR 4-01 0535-03</b>	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku: do ponownego wbudowania	m	34.6		
54 d.9	<b>KNR 4-01 0535-05</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku: do ponownego wbudowania	m	17.6		
55 d.9	<b>KNR 4-01 0519-04</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	256.4		
56 d.9	<b>KNR 4-01 0519-05</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4	m <sup>2</sup>	256.4		
57 d.9	<b>KNR 4-04 0405-01</b> <b>analogia</b>	Rozebranie pokrycia dachu z desek	m <sup>2</sup>	256.4		
58 d.9	<b>KNR-W 4-01 0631-01</b>	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>	153.3		
59 d.9	<b>analiza indywidualna</b>	Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych: wyrównanie geometrii więzby dachowej listwami drewnianymi	m <sup>2</sup>	87.8		
60 d.9	<b>KNR AT-09 0103-02</b>	Folia dachowa zbrojona układane na krokwiach + rozstaw kontrłat 0,80 m	m <sup>2</sup>	256.4		
61 d.9	<b>NNRNKB 202 0421-01</b>	Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych: łaty 25x50	m <sup>2</sup>	256.4		
62 d.9	<b>NNRNKB 202 0420-01</b>	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej: okap z deski heblowanej szer 70 cm, impregnowanej 3x, w kolorze teak	m <sup>2</sup>	24.60		
63 d.9	<b>KNR AT-09 0801-02</b> <b>analogia</b>	Blachodachówka w kolorze wiśniowym	m <sup>2</sup>	256.4		
64 d.9	<b>KNR AT-09 0801-09</b>	Blachodachówka - wiatrownice szczytowe	m	14.6		
65 d.9	<b>KNR AT-09 0801-10</b> <b>analogia</b>	Blachodachówka - gąsiory	m	17.6		
66 d.9	<b>KNR AT-09 0104-04</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.	3		
67 d.9	<b>KNR 4-01 0310-01</b>	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> : 3 kominy z cegły klinkierowej	m <sup>3</sup>	0.75		
68 d.9	<b>NNRNKB 202 0541-01</b>	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer.w rozwińnięciu do 25 cm: kolor wiśniowy	m <sup>2</sup>	5.3		
69 d.9	<b>NNRNKB 202 0541-02</b>	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer.w rozwińnięciu ponad 25 cm: mur ogniowy od strony dz. sąsiedniej	m <sup>2</sup>	10.90		
70 d.9	<b>KNR-W 2-02 0522-02</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z odzysku gotowych elementów z blachy z tytanocynku R=1,2	m	34.6		
71 d.9	<b>KNR-W 2-02 0529-01</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z odzysku gotowych elementów z blachy z tytanocynku R=1,2	m	17.6		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
10		<b>Remont pomieszczenia przygotowalni</b>				
72 d.10	<b>KNR 4-03 1133-07</b>	Demontaż opraw żarowych plafonier przykręcanych	szt.	1		
73 d.10	<b>KNR 4-03 1134-02</b> <b>analogia</b>	Demontaż opraw świetłokowych	szt.	1		
74 d.10	<b>KNR 4-03 1124-01</b>	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	1		
75 d.10	<b>KNR 4-03 1122-01</b>	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	2		
76 d.10	<b>KNR-W 4-02 0235-05</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywak	kpl.	1		
77 d.10	<b>KNR-W 4-02 0121-01</b>	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych	m	11		
78 d.10	<b>KNR-W 4-02 0141-01</b>	Demontaż baterii zmywakowej	szt.	1		
79 d.10	<b>KNR-W 4-01 0701-02</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>	14.9		
80 d.10	<b>KNR-W 4-01 1202-08</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2: pom. pod sceną i przygotowalni powyżej 160 cm	m <sup>2</sup>	63.4		
81 d.10	<b>KNR 0-14 2012-01</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodporne na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD: przygotowalnia	m <sup>2</sup>	7.8		
82 d.10	<b>KNR-W 2-02 0844-01</b> <b>analogia</b>	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej TCG gr. 3 mm wykonywane na ścianach: wyrównanie pod płytki do wysokości 160 cm	m <sup>2</sup>	19.6		
83 d.10	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>	19.6		
84 d.10	<b>NNRNKB 202 0842-01</b>	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m	3.6		
85 d.10	<b>KNR-W 4-01 0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	6.9		
86 d.10	<b>KNR AT-27 0401-03</b>	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie: przygotowalnia i zaplecze	m <sup>2</sup>	21.6		
87 d.10	<b>KNR AT-27 0401-04</b>	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>	21.6		
88 d.10	<b>KNR 0-12 1118-01</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	21.6		
89 d.10	<b>analiza indywidualna</b>	Doatawa i montaż drzwi pełnych 80 cm , z ościeżnicą regulowana szer.25cm wraz z wyposażeniem w klamkę i zamek	kpl	1		
90 d.10	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	50.4		
91 d.10	<b>KNR 2-02 0815-05</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	13.8		
92 d.10	<b>KNR-W 2-02 1510-05</b> <b>analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych: przygotowalnia powyżej płytek i sufit	m <sup>2</sup>	16.9		
93 d.10	<b>KNR-W 2-02 1503-01</b>	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów i ścian ręcznie w pom. pod sceną	m <sup>2</sup>	49.9		
94 d.10	<b>KNR 2-02 1215-05</b> <b>analogia</b>	Montaż nawietrzaków podokiennych	szt.	3		
95 d.10	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż wentylatorów typu Muro 100 mm	szt.	4		
96 d.10	<b>KNR 2-15 0228-02</b>	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków: podposadzkówka	m	9.8		
97 d.10	<b>KNR 2-15 0208-03</b>	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	2		
98 d.10	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1		
99 d.10	<b>KNR 4 0230-05</b> <b>analogia</b>	Postument porcelanowy do umywalk: półnoga	kpl.	1		
100 d.10	<b>KNR 2-15 0220-02</b>	Montaż zlewu z blachy nierdzewnej plus szafka 80 cm	kpl	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
101 d.10	<b>KNR 2-15 0115-02</b>	Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	2		
102 d.10	<b>KNNR 4 0111-01</b>	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	16		
103 d.10	<b>KNNR 4 0116-08</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4		
104 d.10	<b>KNNR 4 0132-01</b>	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4		
105 d.10	<b>analiza indywidualna</b>	Dostarczenie i montaż podgrzewacza wody o pojemności 100l, pojemnościowy, cylindryczny wraz z wykonaniem oddzielnego zasilania 3x2,5mm <sup>2</sup> , w bruździe z zaprawieniem, odcinek od tablicy głównej do przygotowni : ca 19,5 mb	kpl	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
11		<b>Malowanie i wyprawy szpachlarskie</b>				
106 d.11	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	151.9		
107 d.11	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	151.9		
108 d.11	<b>KNR-W 2-02 0830-04 analogia</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach sali i sceny	m <sup>2</sup>	151.9		
109 d.11	<b>KNR-W 4-01 1202-07</b>	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>	11		
110 d.11	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem: ściany sali i działowej	m <sup>2</sup>	272.1		
111 d.11	<b>KNR-W 2-02 1510-04</b>	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	272.1		
112 d.11	<b>KNR-W 2-02 1510-07</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	210.6		
113 d.11	<b>KNR-W 2-02 1510-08</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	210.6		
114 d.11	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	182.5		
115 d.11	<b>KNR-W 4-01 1215-08 analogia</b>	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	182.5		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
12		<b>Remont elewacji budynku</b>				
116 d.12	<b>KNR-W 4-01 0526-06 analogia</b>	Wymiana podokienników zewnętrznych : blacha ocynko- wana malowana proszkowo	m	9.8		
117 d.12	<b>analiza indywi- dualna</b>	Wymiana okiennic drewnianych (dwuskrzydłowych) łu- kowych wraz z okuciami	szt	7		
118 d.12	<b>KNNR-W 3 1208-02</b>	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów	m <sup>2</sup>	68		
119 d.12	<b>KNNR-W 3 1201-03</b>	Oczyszczenie spoin wraz z uzupełnieniem zaprawą wapienną w murach gładkich z cegły ceramicznej	m <sup>2</sup>	137.8		
120 d.12	<b>KNR-W 4-01 0737-01</b>	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m <sup>2</sup>	137.8		
121 d.12	<b>analiza indywi- dualna</b>	Piaskowanie ściany frontowej wraz z uzupełnieniem spoin wapiennych	m <sup>2</sup>	58.4		
122 d.12	<b>analiza indywi- dualna</b>	Zabezpieczenie powierzchni elewacji : wykonanie powłok gruntujących pędzlem	m <sup>2</sup>	196.2		
123 d.12	<b>analiza indywi- dualna</b>	Zabezpieczenie powierzchni ścian poprzez nakładanie pędzlem lakieru bezbarwnego mat	m <sup>2</sup>	196.2		
124 d.12	<b>analiza indywi- dualna</b>	Wymiana zimnych paneli w drzwiach zewnętrznych na ciepłe ( z izolacją wewnętrzną )	m <sup>2</sup>	2.15		
125 d.12	<b>KNR 2-31 0401- 02</b>	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m	42.6		
126 d.12	<b>KNR 2-31 0407- 01</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	42.6		
127 d.12	<b>KNR 2-31 0511- 02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej: opaska o szerokości 40 cm	m <sup>2</sup>	17.1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
13		<b>Remont pomieszczenia sanitarnego WC</b>				
128 d.13	<b>KNR 4-03 1133-07</b>	Demontaż opraw żarowych	szt.	1		
129 d.13	<b>KNR 4-03 1124-01</b>	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	1		
130 d.13	<b>KNR 4-02 0235-08</b>	Demontaż ustępu	kpl.	2		
131 d.13	<b>KNR-W 4-02 0141-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1		
132 d.13	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki	kpl.	1		
133 d.13	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	11.3		
134 d.13	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	7.8		
135 d.13	<b>KNR 4-01 0211-01</b>	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m <sup>2</sup>	7.8		
136 d.13	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	23.7		
137 d.13	<b>KNR 4-01 0354-09</b>	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	1		
138 d.13	<b>KNR 4-01 0304-02</b>	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego: otwór po drzwiach	m <sup>3</sup>	0.52		
139 d.13	<b>KNR 4-01 0329-05</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>	1.1		
140 d.13	<b>KNR 4-01 0336-07</b>	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2.6		
141 d.13	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych :L19	m	5.2		
142 d.13	<b>KNR 4-01 0708-02</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	10.4		
143 d.13	<b>KNR-W 2-02 0844-01 analogia</b>	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej TCG gr. 3 mm wykonywane na ścianach: wyrównanie pod płytki ściennie	m <sup>2</sup>	27.9		
144 d.13	<b>KNR 0-14 2012-01</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodporne na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	7.8		
145 d.13	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>	27.9		
146 d.13	<b>NNRNKB 202 0842-01</b>	Osadzenie listew wykończających pvc przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m	12.2		
147 d.13	<b>KNR AT-27 0401-03 analogia</b>	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie , z przeszpachlowaniem pod płytki R=2	m <sup>2</sup>	8.9		
148 d.13	<b>KNR AT-27 0401-04</b>	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>	8.9		
149 d.13	<b>KNR 0-12 1118-01</b>	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	7.8		
150 d.13	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż ścianki giszetowej pełnej na wspornikach 12 cm; kolor ciemny buk	m <sup>2</sup>	6.6		
151 d.13	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż ścianek giszetowych wysokości 220 cm , grubości 5cm , z drzwiami 80 cm, nawiewem i okuciami ; kolor ciemny buk	m <sup>2</sup>	9.6		
152 d.13	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż drzwi płytowych 80cm x 200 cm , wzmocnionych z ościeżnicą regulowaną do 25 cm i wyposażeniem w klamkę i zamek	kpl	2		
153 d.13	<b>KNR-W 2-02 1510-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	7.8		
154 d.13	<b>KNR 2-15 0228-03</b>	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków: podposadzkowa	m	2.5		
155 d.13	<b>KNR 2-15 0228-02</b>	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m	4.5		
156 d.13	<b>KNR 2-15 0208-03</b>	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	5		



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
157 d.13	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych 50 cm , z syfonem gruszkowym	szt.	2		
158 d.13	<b>KNNR 4 0230-05</b>	Półnoga do umywalek	kpl.	2		
159 d.13	<b>KNNR 4 0233-03</b>	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2		
160 d.13	<b>KNNR 4 0234-02</b>	Pisuary pojedyncze z zaworem sflukującym	kpl.	1		
161 d.13	<b>KNNR 4 0111-01</b>	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	12		
162 d.13	<b>KNNR 4 0116-08</b>	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	8		
163 d.13	<b>KNNR 4 0132-01</b>	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6		
164 d.13	<b>KNNR 4 0135-01</b>	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1		
165 d.13	<b>KNNR 4 0218-01</b>	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>14</b>		<b>Remont instalacji elektrycznych</b>				
166 d.14	analiza indywidualna	Wymiana przewodu WLZ 5x6mm <sup>2</sup>	m	8		
167 d.14	analiza indywidualna	Wymiana tablicy głównej TG	kpl	1		
168 d.14	analiza indywidualna	Zasilanie grzejników elektrycznych 900W przewodem 3x4mm <sup>2</sup>	kpl	5		
169 d.14	analiza indywidualna	Wymiana opraw kinkietowych	kpl	8		
170 d.14	analiza indywidualna	Wymiana opraw sceny i sali głównej	kpl	11		
171 d.14	analiza indywidualna	Oprawy hermetyczne żarowe przygotowalni, pomieszczenia sanitarnego oraz wejść	kpl	11		
172 d.14	<b>KNR-W 4-03 0306-01 analogia</b>	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.	10		
173 d.14	<b>KNR-W 4-03 0307-03</b>	Wymiana wyłącznika natynkowego	szt.	9		
174 d.14	analiza indywidualna	Badania i pomiary instalacji elektrycznych	kpl	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
15		<b>Wyposażenie sali</b>				
175 d.15	analiza indywidualna	Stoliki świetlicowe składane	szt.	20		
176 d.15	analiza indywidualna	Krzeseła metalowe tapicerowane	szt.	80		
177 d.15	analiza indywidualna	Wykonanie , dostarczenie i montaż lady o wymiarach (axbxh )200 x 60 x 80 cm z obudową z trzech stron listwą o wysokości 25 cm ( zabudowa dolna pełna z trzech stron i z jednej z płkami i drzwiami przesuwными)	kpl	1		
178 d.15	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż szafek kuchennych 80 cm stojących z blatem 160 x 60 x 5 cm , z listwą wykończeniową : 2 szafki z szufladą górną	kpl	1		
179 d.15	analiza indywidualna	Szafki wiszące 80 cm : dostarczenie i montaż	m <sup>3</sup>	2		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>16</b>		<b>Remont zbiornika na ścieki</b>				
180 d.16	<b>KNR 2-01 0221-04</b>	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III: 80 %	m <sup>3</sup>	8.7		
181 d.16	<b>KNR 2-01 0307-02</b>	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III: 20%	m <sup>3</sup>	2.40		
182 d.16	<b>KNR 2-01 0217-04</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III: pod przyłącze kanalizacyjne	m <sup>3</sup>	5.4		
183 d.16	<b>KNNR 4 1307-10</b> <b>analogia</b>	Zbiornik na ścieki 4,50m3 , z klapą regulowaną i wywiewkami R=3	kpl	1		
184 d.16	<b>KNR 2-01 0230-01</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III: 80%	m <sup>3</sup>	9.5		
185 d.16	<b>KNR 2-01 0229-02</b>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III: nadmiar gruntu z wykopu	m <sup>3</sup>	7		
186 d.16	<b>KNNR 4 1308-02</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm: przyłącze kanalizacyjne	m	5.5		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: