



Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość/
Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft

Znak: GK-V.270.18.2012

Łowa, dnia 10.02.2012 r.

Pytanie:

1. Prosimy o szczegółowe i jednoznaczne określenie, z podaniem formy obróbki wykończenia nawierzchni (faktury) ścieżek i schodów z ciętych otoczków (kamienia polnego). Czy nawierzchnia (warstwa ścieralna) ma być cięta – równa, gładka, czy winna być nierówna jak kamień łupany – zgodnie z rysunkiem Nr 1 strona 14.
2. Schody Nr 2 i 3 . Granitowe stopnie i słupki schodów (podlegające wymianie). Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju i koloru granitu z podaniem uziarnienia. W ST brak jednoznacznego określenia rodzaju, koloru i uziarnienia. W części rysunkowej jest opis – „granit strzegomski żółty”.
3. Dojazd od ulicy Ogrodowej: Część utwardzonej ciągu pieszo-jezdnego ograniczona jest betonowym krawężnikiem najazdowym o wymiarach 15x22 cm. Z planu zagospodarowania wynika, że występują różne łuki o promieniach od 3 do 14 m. Z uwagi na to, że na rynku nie występują łukowe krawężniki najazdowe, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinków łukowych z ciętych i spoinowanych odcinków krawężników najazdowych.
4. Utwardzenie placu z miejscami postojowymi, z zrzutów i przekrojów wynika, iż występują krawężniki granitowe w dwóch rodzajach: o wymiarach 20x35 cm i 15x25 cm. Prosimy o podanie ilości poszczególnych rodzajów krawężników ogółem oraz o sprecyzowanie długości i promieni łuków w rozbiću dla każdego rodzaju krawężników granitowych.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Faktury i obróbki kamienia należy wykonać zgodnie z projektem, wg. wzorów zna zdjęciach zamieszczonych. Nawierzchnia ma być nierówna jak kamień łupany.

Ad. 2

Należy zastosować naturalny kamień o uziarnieniu i budowie granitu strzegomskiego o zabarwieniu żółtym.

Ad. 3



Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość/
Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie krawężników z odcinków łukowych ciętych i spoinowanych.

Ad. 4

Wykonawca we własnym zakresie ma policzyć ilość krawężników odpowiednio do projektu podanego w skali 1:500. Jeżeli do ułożenia krawężników potrzebny jest Wykonawcy rysunek warsztatowy krawężników kamiennych i geometria ich ułożenia musi go wykonać go we własnym zakresie ująć w kalkulacji.