

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Lokalizacja toalety tymczasowej
ADRES INWESTYCJI : Park Dworski w Łowej
INWESTOR : Gmina Łowa
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łowa
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : 2010-06-29

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYSANT :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie:

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z wywozem ziemi	m ³	5,47		
2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy na odkład	m ³	11,86		
3	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów	m ³	11,86		
4	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³	0,32		
5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0,78		
6	KNR 2-02 1101-01	Płyta żelbetowa na podłożu gruntowym	m ³	1,03		
7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	kg	150,00		
8	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	11,49		
9	KNR 2-02 0103-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.	m ²	4,10		
10	KNR 2-02 0103-04	Dostarczenie i montaż toalety tymczasowej	szt	1,00		