
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budynek rekreacyjny
ADRES INWESTYCJI : Czerna ; dz. nr 307/1 , 494
INWESTOR : GMINA ŁÓWA
ADRES INWESTORA : łowa , ul. Żeromskiego 27
BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z od- rzućciem na odległość do 3 m 17	m ³		
			m ³	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi- ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 17	m ³		
			m ³	17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 17	m		
			m	17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-15 0228-02	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 2.5	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
6	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 13	szt.		
			szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNR 2-15 0217-01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty podłogowe nierdzewne o śr. 50 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuarypojedyncze z zaworem splukującym 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych emaliowanych wraz z wkładem styropianowym 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR INSTAL 0102-05	Rurociągi miedziane o śr.zewn. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR INSTAL 0102-04	Rurociągi miedziane o śr.zewn. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNR INSTAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zewn. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 24	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 24	szt.		
			szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
20	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
21	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 2-15 0114-01	Zawory do spluczki o śr.nom. 15 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-15 0112-01	Zawory odcinające o śr.nom. 15 mm 18	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
25	KNR 2-15 0121-01	Przepływowy podgrzewacz wody -podumywalkowy 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-15 0113-08	Sprężynowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 25 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-15 0110-02	Proba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 150 mm) 36	m		
			m	36.000	
				RAZEM	36.000
29	KNR-W 2-18 0111-01/02	Kształtka przejściowa z PE na PP 25x28mm 1	złącz.		
			złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 0-31 0209-09	Filtry siatkowe o śr. nominalnej 25 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 0-31 0209-07	Filtry siatkowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	17		
2	KNR 4-01 0105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	17		
3	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m	17		
4	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m	6		
5	KNR 2-15 0228-02	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m	2.5		
6	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	8		
7	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	3		
8	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.	4		
9	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	13		
10	KNR 2-15 0217-01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową	szt.	2		
11	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty podłogowe nierdzewne o śr. 50 mm	szt.	4		
12	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnoptuk"	kpl.	3		
13	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuariypojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.	2		
14	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych emaliowanych wraz z wkładem styropianowym	kpl.	4		
15	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	9		
16	KNR INSTAL 0102-05	Rurociągi miedziane o śr.zewn. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6		
17	KNR INSTAL 0102-04	Rurociągi miedziane o śr.zewn. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18		
18	KNR INSTAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zewn. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	24		
19	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	24		
20	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	9		
21	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4		
22	KNR 2-15 0114-01	Zawory do spłuczki o śr.nom. 15 mm	szt.	3		
23	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.	2		
24	KNR 2-15 0112-01	Zawory odcinające o śr.nom. 15 mm	szt.	18		
25	KNR 2-15 0121-01	Przepływowy podgrzewacz wody -podumywalkowy	kpl.	1		
26	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm ³	kpl.	2		
27	KNR 2-15 0113-08	Sprężynowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 25 mm	szt.	2		
28	KNR 2-15 0110-02	Proba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 150 mm)	m	36		
29	KNR-W 2-18 0111-01/02	Kształtka przejściowa z PE na PP 25x28mm	złącz.	1		
30	KNR 0-31 0209-09	Filtry siatkowe o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1		
31	KNR 0-31 0209-07	Filtry siatkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: