

# K O S Z T O R Y S      O F E R T O W Y ( ślepy do ofertowania )

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja akustyczna ściany w budynku świetlicy  
ADRES INWESTYCJI : Konin Żagański  
INWESTOR : Gmina Łowa  
ADRES INWESTORA : ul. Stefana Żeromskiego 27                      68-120 Łowa  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....  
DATA OPRACOWANIA : .....

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : .....

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania  
.....

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Izolacja akustyczna ściany</b>					
1	KNR-W 2-02 1611-02 analogia	Rusztowania przyścienne ramowe 6 m	m <sup>2</sup>		
		70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
2	kalk. własna	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż	m <sup>2</sup>		
		23.4	m <sup>2</sup>	23.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.400</b>
3	KNR AT-12 0102-06 analogia	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji nośnej metalowej z profili ocynkowanych, z pokryciem jednostronnym 18mm ; wełna mineralna 150mm o gęstości min.35kg/m3 ; szpachlowanie wygładzające połączeń	m <sup>2</sup>		
		76.1	m <sup>2</sup>	76.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.100</b>
4	kalk. własna	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - ponowny montaż z odzysku z wykorzystaniem nowych akcesoriów pomocniczych( klamerki , łączniki sprężynki )	m <sup>2</sup>		
		R=1,25 23.4	m <sup>2</sup>	23.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.400</b>
5	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów sceny ( do ściany po wykonaniu izolacji )	kpl		
		Ilość R=24 1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 2-02 1510-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		76.1	m <sup>2</sup>	76.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.100</b>
7	KNR-W 2-02 1510-06 analogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		76.1	m <sup>2</sup>	76.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.100</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Izolacja akustyczna ściany</b>						
1	<b>KNR-W 2-02 1611-02 analogia</b>	Rusztowania przyścienne ramowe 6 m	m <sup>2</sup>	70		
2	<b>kalk. własna</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż	m <sup>2</sup>	23.4		
3	<b>KNR AT-12 0102-06 analogia</b>	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji nośnej metalowej z profili ocynkowanych, z pokryciem jednostronnym 18mm ; wełna mineralna 150mm o gęstości min.35kg/m <sup>3</sup> ; szpachlowanie wygładzające połączeń	m <sup>2</sup>	76.1		
4	<b>kalk. własna</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - ponowny montaż z odzysku z wykorzystaniem nowych akcesoriów pomocniczych( klamerki , łączniki sprężynki ) R=1,25	m <sup>2</sup>	23.4		
5	<b>kalk. własna</b>	Demontaż i ponowny montaż elementów sceny ( do ściany po wykonaniu izolacji ) Ilość R=24	kpl	1		
6	<b>KNR-W 2-02 1510-05 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	76.1		
7	<b>KNR-W 2-02 1510-06 analogia</b>	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	76.1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: