



D1	DACH
	DACHÓWKA CERAMICZNA
	LATY DREWNIANE 4x6cm
	KONTROLATY DREWNIANE 2,5x4cm
	FOLIA PCV WIATROSZCZELNA
	WIĄZAR DREWNIANY WG PROJ. KONSTRUKCJI
	WEŁNA MINERALNA, gr. 40cm, $\lambda=0,036W/(m\cdot K)$
	FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJONA NA ZAKŁADACH
	SUFIT PODWIESZANY GIPSOWO-KARTONOWY NA RUSZCIE STAŁOWYM (PODŁUŻNIE I POPRZECZNIE)

P1	POSADZKA NA GRUNIE
	POSADZKA WG ZESTAWIENIA NA RZUTACH
	PODŁOŻE BETONOWE C16/20 gr. 6cm
	FOLIA KLEJONA NA ZAKŁADACH
	STYROPIAN EPS 100, gr. 10cm
	FOLIA PCV gr. 0,1cm
	BETON WYRÓWNAWCZY C8/10 gr. 10cm
	PIASEK ZAGĘSZCZONY $I_d=0,75$, gr. 50cm

SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	TYNK AKRYLOWY
	TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
	STYROPIAN EPS 50-042 gr. 18cm $\lambda=0,042W/(m\cdot K)$
	PUSTAK CERAMICZNY, gr. 24cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5cm

SF1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA (PONIŻEJ TERENU)
	FOLIA KUBEŁKOWA
	TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
	STYROPIAN EKSTUDOWANY XPS, gr. 15cm, $\lambda=0,034W/(m\cdot K)$
	2xHYDROIZOLACJA NA BAZIE WODY, np. DYSPERBIT
	BŁOCZEK BETONOWY, gr. 24cm
	2xHYDROIZOLACJA NA BAZIE WODY, np. DYSPERBIT

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: po_arcus@osw.pl	
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	PROJEKT WYKONAWCZY	
LOKALIZACJA:	68-120 ILÓWA, UL. ŻAGAŃSKA 40a DZIAŁKI NR: 633, 635/2, 636 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 081004_4, OBRĘB NR: 0001	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
INWESTOR:	GMINA ILÓWA 68-120 ILÓWA, UL. ŻEROMSKIEGO 27	DATA: CZERWIEC 2018r.	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA	NR UPRAWNIEN: UAN 7342-66/91	NR PRZYN. DO IZBY: WP-0317
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. RADOŚLAW TORZYŃSKI SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA	NR UPRAWNIEN: 7131/92/P/2000	NR PRZYN. DO IZBY: WP-0227
ASYSTENTKA PROJEKTANTA:	INŻ. NATALIA MACHNIK-PAWLAK	NR UPRAWNIEN: -	NR PRZYN. DO IZBY: -
		PODPIS: <i>Machnik-Pawlak</i>	NR RYS: A4