



UWAGA:

- Posadowienie budynku na ławach fundamentowych szerokości 40cm.
- poziom posadowienia ław fundamentowych -1,20m poniżej poziomu terenu
- Ze względu na odkrycie pod powierzchnią wyburzanego przedszkola nasypów niekontrolowanych o dużej zawartości pyłów, popiołów należy wymienić grunt do głębokości 2m poniżej poziomu terenu aż do warstwy gruntu rodzimego.
- Przestrzeń uzupełnić warstwami materiałem niespoistym dobrze zagęszczalnym o zawartości frakcji pyłowej mniejszej niż 10% oraz o wskaźniku różnoziarnistości $U > 5$. Wskaźnik zagęszczenia $Is > 0.98$
- Ostatnia warstwa 50cm należy zagęścić do wskaźnika $Is = 1.02$ co odpowiada stopniu zagęszczenia $Id = 0,75$

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT ŁAWY FUNDAMENTOWEJ RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl		
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
LOKALIZACJA:	68-120 IŁOWA, UL. ŻAGAŃSKA DZIAŁKI NR: 633, 635/2, 636 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 081004_4, OBRĘB NR: 0001	BRANŻA:		
INWESTOR:	GMINA IŁOWA 68-120 IŁOWA, UL. ŻEROMSKIEGO 27	ARCHITEKTURA		DATA: 30.05.2018
PROJEKTANT:	TECH. ANDRZEJ GRZYB SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNA	NR UPRAWNIEN: BN 8386-39-84	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0189/04	SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. MARIUSZ SMEKTAŁA SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNA	NR UPRAWNIEN: 67/DOŚ/13	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0253/16	NR RYS: K4
ASYSTENT PROJEKTANTA:	MGR INŻ. BŁAŻEJ SMOK	NR UPRAWNIEN: -	NR PRZYN. DO IZBY: -	PODPIS: