Szafa 42U, 800/800 drzwi blacha/szkło, RAL 7035



Panel went. 4 went. dach–rak + termostat 1HE czarny

Przełącznica światłowodowa wysuwalna 19" 1U
Płyta czoł. 1U 24xSC duplex +adaptery SCD OS2APC

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Panel krosujący 19", modularny na 24xRJ45, przesunięte porty +24 moduły ekr. kat 6 beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Urządzenie aktywne 48 portów
UA 48 port wg opisu

Półka ruchoma 19",1U, o gł. 650mm, moc.w czterech pkt RAL 7021 czarny

Rejestrator CCTV – montaż na półce ruchomej

Półka ruchoma 19",1U, o gł. 650mm, moc.w czterech pkt RAL 7021 czarny

Listwa zas. 19"9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), wyłącznik

Centrala telefoniczna
konfiguracja wg opisu

Panel krosujący 19", telefoniczny, 25xRJ45, 1U, czarny, organizator kabli

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

UPS 3000VA/2400kW wg. opisu

Listwa zas. 19"9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), wyłącznik

Listwa uziemiająca

Cokół 100mm, do szafy o sz.800 i gł.800mm–RAL7035

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
WIDOK SZAFY GPD

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
LOKALIZACJA:	68–120 IŁOWA , UL. ŻAGAŃSKA 40a DZIAŁKI NR: 633, 635/2, 636 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 081004_4, OBRĘB NR: 0001
INWESTOR:	GMINA IŁOWA 68–120 IŁOWA, UL. ŻEROMSKIEGO 27
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ MIEZIANKO SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. TADEUSZ WIKARY SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. KRZYSZTOF KUPIJAJ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18
TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:		DATA:	SKALA:
ELEKTRYCZNA		29.06.2018r.	-:--
NR UPRAWNIEŃ: WKP/0258/PWOE/15	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/IE/0280/15	PODPIS:	
NR UPRAWNIEŃ: WKP/0488/PWOE/15	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/IE/0109/15	PODPIS:	NR RYS: E14
NR UPRAWNIEŃ: –	NR PRZYN. DO IZBY: –	PODPIS:	