

Inwestor:
Urząd Gminy
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa

Kosztorys

Nazwa budowy: Urząd Gminy Iłowa
Adres budowy: ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
Obiekt: Budynek biurowy
Tytuł / Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane - pokój nr 7

Podstawa opracowania: KNR 4-01, AW, KNR 4-03, KNR 2-02, Wacetob 2-02, KNR 00-24, KNR 2-02 U, KNR 2-15, KNNR 5, Wacetob 4-03, KNR 00-19, KNNR 2, KNR 4-04

Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny: zł

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Razem
Koszty bezpośrednie						
Koszty zakupu od M						
Koszty pośr. od R						
Koszty pośr. od S						
Zysk od R						
Zysk od S						
Zysk od KR						
Zysk od KS						
Koszty z narzutami(netto)						
Stawka VAT						
Wartość brutto						

Słownie:

Sporządził:

Kosztorys

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ogólnobudowlane - pokój nr 7				
1		Usunięcie i wniesienie mebli z pomieszczenia - wycena własna	1,000	kpl		
2		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	17,050	m2		
3		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,000	szt		
4		Wykucie z muru parapetów	2,000	szt		
5		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm	4,900	m		
6		Demontaż szyn i żaluzji	3,800	m		
7		Demontaż gniazd wtyczkowych, podtynkowych	3,000	szt		
8		Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	1,000	szt		
9		Demontaż opraw oświetleniowych	1,000	szt		
10		Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	1,000	szt		
11		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	17,050	m2		
12		Zabudowa rur z płyt gk na konstrukcji stal.z kształtowników U 100x06,C 100x06	1,350	m2		
13		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	17,050	m2		
14		Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach	17,050	m2		
15		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	17,050	m2		
16		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	17,050	m2		
17		Drzwiczki kontrolne w suficie	1,000	szt		
18		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych, podłoże - cegła	12,000	m		
19		Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 - YDYp-750 V 3x1,5 mm2	20,000	m		
20		Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	12,000	m		
21		Przyciski instalacyjne podwójne natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża,	1,000	szt		
22		Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym,	4,000	szt		
23		Oprawy oświetleniowe	2,000	kpl		
24		Obsadzanie parapetów MDF o długości ponad 1 m.	2,000	szt		
25		Drzwi antywłamaniowe obsadzone na śrubach stalowych,	1,800	m2		
26		Ochrona narożników "ATLAS STOPTER" (z kątowników z tworzywa sztucznego) przy oknach	10,800	m		
27		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	40,830	m2		
28		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach	40,830	m2		
29		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	40,830	m2		
30		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	40,830	m2		
31		Podłoga z paneli podłogowych	17,050	m2		
32		Usunięcie z parteru wykładzin bez względu na kategorię	0,256	m3		
33		Wywiezienie wykładzin z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem dostawczym na odległość 1 km	0,256	m3		
34		Wywiezienie wykładzin z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. (8 km)	0,256	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys z VAT:				

Książka obmiarów

1. Roboty ogólnobudowlane - pokój nr 7

1	Usunięcie i wniesienie mebli z pomieszczenia - wycena własna	1,000 kpl
2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	17,050 m ²
	1. 3,84*4,44	17,050
3	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m ²	1,000 szt
4	Wykucie z muru parapetów	2,000 szt
5	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm	4,900 m
	1. 2,0+2,0+0,9	4,900
6	Demontaż szyn i żaluzji	3,800 m
	1. 3,8	3,800
7	Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych	3,000 szt
8	Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	1,000 szt
9	Demontaż opraw oświetleniowych	1,000 szt
10	Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	1,000 szt
11	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	17,050 m ²
	1. 3,84*4,44	17,050
12	Zabudowa rur z płyt gk na konstrukcji stal.z kształtowników U 100x06;C 100x06	1,350 m ²
	1. 3,0*0,45	1,350
13	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	17,050 m ²
	1. 3,84*4,44	17,050
14	Gładź gipsowa jednowarstwowa,na sufitach	17,050 m ²
	1. 3,84*4,44	17,050
15	KNR 2-02 U 1134-0201-050 Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	17,050 m ²
	1. 3,84*4,44	17,050
16	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	17,050 m ²
	1. 3,84*4,44	17,050
17	Drzwiczki kontrolne w suficie	1,000 szt
18	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła	12,000 m
19	Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² - YDYp-750 V 3x1,5 mm ²	20,000 m
20	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	12,000 m
21	Przyciski instalacyjne podwójne natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża,	1,000 szt
22	Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym,	4,000 szt

23	Oprawy oświetleniowe	2,000 kpl
24	Obsadzanie parapetów MDF o długości ponad 1 m.	2,000 szt
25	Drzwi antywłamaniowe obsadzone na śrubach stalowych,	1,800 m2
	1. 0,9*2,0	1,800
26	Ochrona narożników "ATLAS STOPTER" (z kątowników z tworzywa sztucznego) przy oknach	10,800 m
	1. (2,1+2,1+1,2)*2	10,800
27	Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	40,830 m2
	1. (4,44+4,44+3,84+3,84)*3,0-(1,25*2,1)*2-(0,9*2,0)*2	40,830
28	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach	40,830 m2
	1. (4,44+4,44+3,84+3,84)*3,0-(1,25*2,1)*2-(0,9*2,0)*2	40,830
29	Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	40,830 m2
	1. (4,44+4,44+3,84+3,84)*3,0-(1,25*2,1)*2-(0,9*2,0)*2	40,830
30	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	40,830 m2
	1. (4,44+4,44+3,84+3,84)*3,0-(1,25*2,1)*2-(0,9*2,0)*2	40,830
31	Podłoga z paneli podłogowych	17,050 m2
	1. 4,44*3,84	17,050
32	KNR 4-01 0106-04-060 Usunięcie z parteru wykładzin bez względu na kategorię	0,256 m3
	1. 17,05*0,015	0,256
33	Wywiezienie wykładzin z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem dostawczym na odległość 1 km	0,256 m3
34	Wywiezienie wykładzin z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. (8 km)	0,256 m3