

Inwestor:
Urząd Gminy
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa

Kosztorys

Nazwa budowy: Urząd Gminy Iłowa
Adres budowy: ul. Żeromskiego 27,
68-120 Iłowa

Obiekt: Budynek urzędu

Tytuł / Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane - pokój nr 3

Podstawa opracowania: AW, KNR 4-01, KNR 4-03, KNR 2-02 U, KNR 2-02, Wacetob 2-02, KNR 2-15, KNNR 5, Wacetob 4-03, KNNR 2, KNR 4-04, KNR 00-24

Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny: PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Razem
Koszty bezpośrednie						
Koszty zakupu od M						
Koszty pośr. od R						
Koszty pośr. od S						
Zysk od R						
Zysk od S						
Zysk od KR						
Zysk od KS						
Koszty z narzutami(netto)						
Stawka VAT						
Wartość brutto						

Słownie:

Sporządził:

Kosztorys

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ogólnobudowlane - pokój nr 3 parter				
1		Usunięcie i wniesienie mebli z pomieszczenia	2,000	kpl		
2		Demontaż szyn i żaluzji	8,200	m		
3		Wykucie z muru parapetów	2,000	szt		
4		Demontaż gniazd wtyczkowych, podtynkowych	4,000	szt		
5		Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	1,000	szt		
6		Demontaż paneli podłogowych	16,863	m2		
7		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 4 m.	1,000	szt		
8		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	16,863	m2		
9		Zabudowa rur z płyt gk na konstrukcji stal. z kształtowników U 100x06; C 100x06	1,350	m2		
10		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	16,863	m2		
11		Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach	16,863	m2		
12		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	16,863	m2		
13		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	16,863	m2		
14		Drzwiczki kontrolne w suficie	1,000	szt		
15		Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych, podłoże - cegła	12,000	m		
16		Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 - YDYp-750 V 3x1,5 mm2	16,000	m		
17		Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	12,000	m		
18		Przyciski instalacyjne podwójne natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża	1,000	szt		
19		Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym	4,000	szt		
20		Oprawy oświetleniowe - oprawa oświetleniowa	4,000	kpl		
21		Ochrona narożników "ATLAS STOPPER" (z kątowników z tworzywa sztucznego) przy oknach	14,050	m		
22		Obsadzanie parapetów MDF o długości ponad 1 m.	2,000	szt		
23		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	38,740	m2		
24		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach	38,740	m2		
25		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	38,740	m2		
26		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	38,740	m2		
27		Podłoga z paneli podłogowych	16,863	m2		
28		Usunięcie z parteru paneli bez względu na kategorię	0,251	m3		
29		Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem dostawczym na odległość 1 km	0,251	m3		
30		Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. (8 km)	0,251	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys z VAT:				

Książka obmiarów

1. Roboty ogólnobudowlane - pokój nr 3 parter

1	Usunięcie i wniesienie mebli z pomieszczenia	2,000 kpl
2	Demontaż szyn i żaluzji	8,200 m
3	1. 3,5+4,7 Wykucie z muru parapetów	8,200 2,000 szt
4	Demontaż gniazd wtyczkowych, podtynkowych	4,000 szt
5	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	1,000 szt
6	Demontaż paneli podłogowych	16,863 m2
7	1. 4,75*3,55 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 4 m.	16,863 1,000 szt
8	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	16,863 m2
9	1. 4,75*3,55 Zabudowa rur z płyt gk na konstrukcji stal. z kształtowników U 100x06; C 100x06	16,863 1,350 m2
10	1. 3,0*0,45 Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	1,350 16,863 m2
11	1. 4,75*3,55 Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach	16,863 16,863 m2
12	1. 4,75*3,55 Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	16,863 16,863 m2
13	1. 4,75*3,55 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	16,863 16,863 m2
14	1. 4,75*3,55 Drzwiczki kontrolne w suficie	16,863 1,000 szt
15	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych, podłoże - cegła	12,000 m
16	Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² - YDYp-750 V 3x1,5 mm ²	16,000 m
17	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	12,000 m
18	Przyciski instalacyjne podwójne natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża,	1,000 szt
19	Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym,	4,000 szt
20	Oprawy oświetleniowe - oprawa oświetleniowa	4,000 kpl
21	Ochrona narożników "ATLAS STOPTER" (z kątowników z tworzywa sztucznego) przy oknach	14,050 m
22	1. 2,1+2,1+1,2+2,8+2,8+3,05 Obsadzanie parapetów MDF o długości ponad 1 m.	14,050 2,000 szt
23	Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	38,740 m2
24	1. (4,75+4,75+3,55+3,55)*3,1-0,9*2,0-1,2*2,1-3,0*2,8 Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach	38,740 38,740 m2
	1. (4,75+4,75+3,55+3,55)*3,1-0,9*2,0-1,2*2,1-3,0*2,8	38,740

25	Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	38,740 m2
	1. $(4,75+4,75+3,55+3,55)*3,1-0,9*2,0-1,2*2,1-3,0*2,8$	38,740
26	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	38,740 m2
	1. $(4,75+4,75+3,55+3,55)*3,1-0,9*2,0-1,2*2,1-3,0*2,8$	38,740
27	Podłoga z paneli podłogowych	16,863 m2
	1. $4,75*3,55$	16,863
28	Usunięcie z parteru paneli bez względu na kategorię	0,251 m3
	1. $16,7*0,015$	0,251
29	Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem dostawczym na odległość 1 km	0,251 m3
30	Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. (8 km)	0,251 m3