

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
		191	m ³	191,000	
				RAZEM	191,000
2	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) (10km)	m ³		
		191	m ³	191,000	
				RAZEM	191,000
3	KNKRB 6 0102-02	Warstwa odsączająca rozścielana ręcznie i zagęszczana mechanicznie	m ³		
		32	m ³	32,000	
				RAZEM	32,000
4	KNKRB 6 0104-02	Podbudowa z tłucznia	m ³		
		128	m ³	128,000	
				RAZEM	128,000
5	KNKRB 6 0404-05	Obrzeża 5*25*100	m		
		201	m	201,000	
				RAZEM	201,000
6	KNR 2-02 0609-03 analogia	Ułożenie płyt z tartanu o gr. 40mm	m ²		
		636	m ²	636,000	
				RAZEM	636,000