



PRZEKRÓJ NORMALNY A-A



OZNACZENIA:

- 1 – 8 cm – w-wa ścierna z Eko-kostki koloru szarego
- 2 – 3 cm – podsypka piaskowa
- 3 – 20 cm – podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane lub naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
- 4 – 10cm – w-wa odsączająca z piasku
- 5 – krawężnik bet. 15x30x100cm
- 6 – ława z oporem z betonu min. C12/15
- 7 – 10 cm – kostka granitowa 9/11cm spoiny wypełnione cementem
- 8 – 3 cm – podsypka cement. –piaskowa 1:4
- 9 – 10 cm – podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane lub naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
- 10 – obrzeże betonowe 8x30x100cm
- 11 – 10 cm – w-wa humusu

"A" 1:25



Rys. 3
skala 1:50